

## **Kanalizace Vitovská**

Stavba zahrnuje prodloužení splaškové kanalizace v lokalitě Vitovská od stávajícího řadu až po konec zástavby. Celková délka stoky je 288 m. Stoka je ukončena čerpací stanicí a ve stejné trase vede výtlačné potrubí. Orientační náklady jsou 7 695 000 Kč bez DPH. Na dodavatele bude vyhlášeno výběrové řízení, které upřesní cenu.

Investorem bude Svazek Šlapanicko. V současné době je stavba ve fázi probíhajícího společného územního a stavebního povolení.

SPLAŠKOVÁ KANALIZACE GRAVITAČNÍ, délky 281,0 m  
 PP DN 250 - 252,0 m  
 TBO DN 800/1200 - 29,0 m

KANALIZAČNÍ VÝTLAK  
 HDPE Ø 110/10 mm - 288,0 m  
 PP DN 250 - 7,0 m

**LEGENDA:**

**STÁVAJÍCÍ STAV:**

- STÁVAJÍCÍ VODIVÉNI RÁBY
- STÁVAJÍCÍ KANALIZACE SPLAŠKOVÁ
- STÁVAJÍCÍ KANALIZACE - ORIENTAČNÍ TRASA
- STÁVAJÍCÍ NTL PLTŇOVÝ
- STÁVAJÍCÍ SÍDLIVACÍ VEDENÍ NADZEMNÍ
- STÁVAJÍCÍ SÍDLIVACÍ KABEL - NEPROVODIVÁNÍ CETIN
- STÁVAJÍCÍ KABEL NN
- STÁVAJÍCÍ NADZEMNÍ VEDENÍ NN
- PARCELY KN

**NAVŘZENÝ STAV:**

- NOVÉ POTRUBÍ SPLAŠKOVÉ KANALIZACE
- NOVÉ POTRUBÍ KANALIZAČNÍ VÝTLAKU
- NOVÉ KABEL PŘÍPILKY NN

Stávající pozemní vedení je zakresleno pouze *informačně*. Před zahájením zemních prací je nutné, aby zhotovitel zajistil přesné vyklopení všech pozemních vedení.  
 Výškový systém B.p.v., souřadnicový systém JTSK.



Zořp. projektant Ing. Fajstříková	Vypracoval Ing. Fajstříková	Kontroloval Ing. Šabat	
Stavěná : Obec Vlněná Šumice, 664 06 Vlněná Šumice 23			
<b>VINIČNĚ ŠUMICE, LOKALITA VÍTOVICKÁ          SPLAŠKOVÁ KANALIZACE</b>			
KOORDINAČNÍ SITUACE			